

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОСНАЩЕНИЕ ХРАНИЛИЩА ОВОЩЕЙ И/ИЛИ ФРУКТОВ, Г. _____

<i>Характеристика</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Камера № ____</i>	<i>Камера № ____</i>	<i>Камера № ____</i>	<i>Камера № ____</i>	<i>Камера № ____</i>	<i>Помещение № ____ Приемо- сортировочный цех</i>
Размеры камеры, Д x Ш x В	м	12x12x6	36x18x6				24x18x6
Площадь камеры	м ²	144	648				430
Материал и толщина пола	мм	Бетон 300 мм	Бетон 300 мм				Бетон 300 мм
Тип и толщина изоляции стен, ГПУ	мм	100	100				100
Тип и толщина изоляции потолка	мм	100	100				100
Тип и толщина изоляции пола	мм	нет	нет				нет
Размеры дверей (световой проем), Ш x В	м	2400x2400	2400x2400				2400x2400, 4000x4000
Количество дверей, их типы (распашные/откатные/подъемные), эл. привод (мощность), наличие завес	шт.	1 откатная	2 откатные				1 откатная, 2 подъемно-секционные
Температура в помещении	°С	0...+1	+2...+4				+12...+14
Технологический процесс в помещении		Хранение	Хранение				Технологическое помещение
Продукт, упаковка		Капуста, китайская сетка	Картофель, навалом				Сортировка овощей
Способ хранения (стеллажное/напольное/иное), на паллетах или нет		Стеллажи, паллеты	-				Паллеты
Вместимость камеры по продукту	т	400	1500				300
Поступление продукта в сутки, % по массе от полной вместимости камеры		20 т/сутки, 5%	50 т/сутки, 5%				150

Температура поступающего продукта	°С	+5	+15				+15
Загрузка и освобождение, период хранения	Мес.	Ноябрь – февраль	Сентябрь/Октябрь – Март				Сентябрь-март
Температура выходящего продукта	°С	+2	+5				+15
Поддержание влажности	%	Требуется, 90-95%	Требуется, 90-95%				Нет
Наличие вентиляции		3 крата в сутки	3 крата в сутки				3 крата в час, рекуперация
Время термообработки	час	24 часа	24 часа				Нет
Мощность и время работы освещения в камере	ч	По нормам	По нормам				По нормам
Обслуживающий персонал	чел	2	4				50
ПТС: тип (газовый/дизельный/ электрический) и мощность, кВт	шт.	ЭК	ЭК				ЭК
Количество ПТС		1	1				1
Мощность доп. Источников теплопритоков	кВт	Вентиляторы	Вентиляторы				Вентиляторы
Прочие условия и требования		Климат-контроль	Климат-контроль				-
Требования по составу, комплектации оборудования		1 ВО	Обдув поперек камеры				ВО двухпоточные подпотолочные
Требования к размещению компрессорного оборудования		В техническом помещении, трасса 30-50 м	В техническом помещении, трасса 20 м				В техническом помещении, трасса 20-30 м
Требования к размещению конденсаторов		На крыше здания	На крыше здания				На крыше здания